

ユニットデッキ1095設置作業工程

束石の設置



地面を転圧してコンクリートもしくは乾燥モルタルを敷き込み束石を設置します

金物取付



束柱の長さが決まったらフレームを受ける金物を取り付けます

フレームの取付



金物にフレーム材を落とし込んでボルトで固定をします

フレーム取付完成



この状態になればパネルデッキをはめ込み床面ができあがります

パネルのはめ込み



升目になったフレームにパネルデッキを落とし込むようにはめ込みます

デッキ床面 完成



置くだけでも良い、必要であればビスでフレームの根太受けに固定する

フェンス笠木の取付



外周部の長い束柱に笠木を固定するその後、フェンス面材をビス止めする

階段の設置



高低差がある場合はこのような階段を作る低い場合はボックスステップなどを利用

完成



ウッドデッキが完成しました

テント設営



ペグが打てないのでデッキ面にアンカーを作り、テントを設営します

テント設営済み



デッキのサイズ
5720 x 9110mm 52平米

テント設営済み



デッキのサイズ
7945 x 10195 81平米

設置工事情報
施設名 上郷・森の家 (横浜市栄区)
2019年 7月末工事完了
敷設面積 607平米 ウッドデッキ10基
工期 45日

佐藤物産株式会社

TEL 03-3981-2274 FAX 03-3981-2274